

Образец № 2 за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8,
ОП9, ОП10, ОП11, ОП12, ОП13, ОП14, ОП15, ОП16, ОП17 и ОП19

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обособена позиция 12: „Тротоар по ул "Стара планина" с.Стефан Караджа”; „Сграда ДГ с.Стефан Караджа”; „Сграда читалище с.Стефан Караджа”; „Сграда ДГ с.Паскалево”; „Сграда ДСП с.Паскалево” /участникът посочва обособената позиция, за която участва /

на обществена поръчка за строителство с предмет: „Изграждане, ремонт, реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка”

От Прогрес 99 ООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124133005, представлявано от Красимир Красимиров Димитров, Управител (име, длъжност)

33ЛД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на посочената обособена позиция, подготвено в съответствие с техническите спецификации, проекта на договор, изискванията и условията на възложителя и нормативните изисквания в тази област.

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници.

След извършения оглед на място на обекта предлагаме да организираме и изпълним поръчката, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:

I.Предложения на участника:

1. Срок за изпълнение на строителството: 84 (осемдесет и четири) календарни дни от датата на регистриране на договора в система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-голям от 84 (осемдесет и четири) календарни дни (12 седмици). Предложеният срок за изпълнение следва да бъде цяло число/. Срокът трябва да отговаря на предложения линеен график, който да е в съответствие с техническите спецификации, посочени от Възложителя.

2. Гаранционни срокове за различните обекти и видовете извършени строителни работи са както следва:

- **5 (пет) години**, от датата на окончателно приемане на извършените дейности за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.);

Забележки: Посочват се дейностите на обособената позиция, за която се кандидатства. Излишното се изтрива. Минималните гаранционни срокове са: 5 (пет) години за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи; 7 (седем) години за хидроизолационни и топлоизолационни работи на обектите от ОП3, ОП4, ОП6, ОП11, ОП13, ОП15 и ОП17 и 10 (десет) години за строителните конструкции на: обект VI: „Пасарелка в с.Пчелино” на ОП4 и обект I: „Стопанска постройка гробищен парк с.Лясково” на ОП17.

„Гаранционен срок“ е срокът, в който изпълнителят ще отстранява всички дефекти на изпълнените от него строителни работи с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства.

„Изключителни обстоятелства“ са съгласно т. 17 §2 на допълнителните разпоредби на ЗОП.

Гаранционните срокове се предлагат в съответствие изискванията на Глава четвърта: Минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

II. Работна програма:

1. Предлагаан подход, план за работа и организация – Прилагаме като неразделната част от Техническото предложение нашата Работна програма за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изисквания на Възложителя.

(изготвя се в съответствие с техническата спецификация и съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, планиране на работа и организацията, която ще се създаде на обекта; техническите и човешките ресурси, които ще използва участникът за изпълнение на строителните работи; методите и организацията на текущия контрол, който ще гарантира съответствието на изпълнените работи с основните изисквания към строежи и изпълнението на договора в срок и с изискуемото качество).

2. Линеен календарен график, отразяващ технологична последователност на строителните процеси.

Графикът се изготвя в календарни дни и следва да отразява действителните намерения на участника за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок. Графикът следва да включва пълния обем дейности за изпълнение на поръчката, като включва времето за изпълнение, последователността на изпълнение на дейностите и взаимна обвързаност между тях; Да са указани сроковете за започване / приключване на отделните дейности.

33ЛД

III. Чрез настоящото предложение за изпълнение на поръчката:

22. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно с чл. 47, ал. 3 и 4 от ЗОП;

23. Декларирам, че съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху направеното от мен предложение;

24. В случай, че бъде избран за изпълнител на дейности в рамките на обществената поръчка, ще представя полица за застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл.171, чл.171а или чл.173 от ЗУТ по време на целия срок за изпълнение на договора и до изтичане на гаранционните срокове на строителството.

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти и с проекта на договор.

Приложения - 1. Линеен график.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	05/05/2020г.
Име и фамилия	арх.
Длъжност	Упр
Подпис и печат	

33ЛД



**Работна програма
за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изисквания на Възложителя.**

1. Предлагаан подход за работа, планиране на работа и организация на обекта.

Техническото изпълнение на строителната дейност ще бъде извършено в съответствие с изискванията на действащите нормативи за изпълнение на строителни и монтажни работи в Република България:

- Закон за устройство на територията (ДВ №21, 13.03.2020 г.), подзаконовите нормативни актове; правилата, нормите и нормативите, приложими към съответното строителство;
- Стандарти (европейски и български) за влаганите материали и оборудване.
- Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;
- Нормативни документи по опазване на околната среда.

Организиране на обекта

Прогрес 99 ООД ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване ще бъдат складирани на място без достъп на външни лица.

Прогрес 99 ООД ще осигури необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строителните и монтажните работи.

За обектите в населените места Възложителят осигурява достъпа до ел. енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително-ремонтните дейности. За обекти извън населените места Ние, като Изпълнител, при необходимост осигурим мобилна станция за ел. захранване. Организирането на работната площадка и обекта ще се извършва съгласно изискванията за безопасни и здравословни условия за извършване на строително-монтажните работи.

Преди започване на работа на строителната площадка ще бъде извършена оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметрите на работната среда.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло ще бъде съгласувано между Изпълнителя и Възложителя.

Прогрес 99 ООД ще се задължи да осигури безопасни условия на труд при извършване на СМР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.; да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания; да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до обекта.

Съоръжения на обекта

Възложителят ще информира Изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към съответните инсталации. Прогрес 99 ООД ще поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

ЗЗЛД



Ползване на обекта

Прогрес 99 ООД ще пази помещенията на сградите и околното пространство чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали. При изпълнение на строителство извън населено се предприемат действия за опазване на околната среда.

Ще почистим обекта/ сградата/ околното пространство и да го приведем в състояние, в каквото е бил във възможно най-кратки срокове след приключване на работата. След приключване на СМР, СРР, ще изчистим строителната площадка и да извозим от границите на обекта отпадъците и временното строителство за нашата сметка.

Трудова и здравна безопасност на работното място

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на строителните и монтажните работи на обекта, ще бъдат изпълнени съгласно нашите задължения.

Прогрес 99 ООД прилага ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Прогрес 99 ООД ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Прогрес 99 ООД е осигурил работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, съобразени със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Номиниран от Дружество Експерт по безопасност и здраве в строителството ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва ще бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините ще бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини ще бъдат заземени.

Опазване на околната среда

Ние като Изпълнител ще спазим всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки ще бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и други вкл. и опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продуктите съдържащи азбест и други продукти съдържащи познатите карцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя.

Прогрес 99 ООД предприема специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Ще следваме указанията на Възложителя



и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Добитите отпадъци и некачествени материали по време на строителството, които не могат да бъдат вложени в изграждането на обекта, ще се извозват на определени от Възложителя площадки.

Прогрес 99 ООД е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите постоянно ще пазим обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите окончателно ще почистим обекта и ще отстраним всички временни работи и съоръжения, ще почистим и възстановим заобикалящата околната среда от щети произтичащи от нашата дейност.

Атмосферни влияния

Прогрес 99 ООД ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди на обектите, предмет на ремонтните дейности, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се изключителни и непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.17 и т.27 от ДР на ЗОП. С оглед предпазване на обектите, предмет на ремонтните дейности и тяхното обзавеждане и оборудване от неблагоприятни атмосферни влияния ние стриктно спазваме технологичната последователност при неизпълнение на дейностите.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия Прогрес 99 ООД ще осигури защитена среда за завършване и/или извършване на определени видове работи с цел предпазване на обектите, предмет на ремонтните дейности, тяхното обзавеждане и оборудване. При лоши атмосферни условия, които биха попречили за качествено изпълнение на конкретен вид дейност, ще уведомим Възложителя (със съответните доказателства - документи от съответната метеорологична станция и справка за работните дни, както и други документи, доказващи настъпване за непредвиденост), както и всички документи поискани от Възложителя. Сроктът за изпълнение на дейностите се урежда с подписване на допълнително споразумение между страните по договора.

Обособена позиция 12: „Тротоар по ул. "Стара планина" с.Стефан Караджа”; „Сграда ДГ с.Стефан Караджа”; „Сграда читалище с.Стефан Караджа”; „Сграда ДГ с.Паскалево”; „Сграда ДСП с.Паскалево”;

обект I: „Тротоар по ул. "Стара планина" с.Стефан Караджа”

Улица „Стара планина” се намира в централната част на с.Стефан Караджа. По улицата има изграден тротоар през 70-те – 80-те години от базалтови плочи, които са наранени, счупени, хлътнали или липсващи. Движението по тротоара не може да се осъществява нормално.

Предвижда се: Възстановяване на тротоарната настилка по улица „Стара планина” в с.Стефан Караджа. Теренът ще се подравни с полагане на подложка от чакъл/каменно брашно, там където е необходимо и ще се изпълни нова армирана бетонова настилка с дилатационни фуги през 5м с оставаща летва.

Армирана бетонова настилка с бетон В 20, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см – 1040м²; Направа и

33ЛД

33ЛД



разваляне на кофраж за настилка – 55м²; Подложка от чакъл/каменно брашно/ – 44м³; Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка – 1040м².

обект II: „Сграда ДГ с.Стефан Караджа”

Сградата на детската градина се намира в УПИ IV в квартал 9 по регулационния план на с.Стефан Караджа.

Предвижда се: Подмяна на метална с PVC дограма.

Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 300/260 едно отваряемо крило и комарник – 1бр .; Доставка и монтаж на PVC врата 100/216 – 1бр.

обект III: „Сграда читалище с.Стефан Караджа”

Сградата на читалището се намира в УПИ VII в квартал 18 по регулационния план на с. Стефан Караджа. Сградата е монолитна - двуетажна. През годините са извършвани ремонти на отделни части от сградата. Подменена е част от дървената дограма с PVC. Изградена е рампа за инвалиди. Извършван е ремонт на избената част на сградата, в която са поместени спортни уреди. Фасадата е боядисвана.

Предвижда се: Да се подмени дървената дограма с нова PVC и извършване на всички съпътстващи ги дейности /изкърпване мазилка с включени ланси, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс. Ще се монтира ново осветление. Ще се изкърпи мазилка, ще се направи шпакловка, грундиране и боядисване с латекс в стаи читалня и библиотека.

Доставка и монтаж PVC прозорец с размери 152/174 с едно отваряемо крило и комарник – 3бр; Доставка и монтаж PVC врата 90/200 – 3бр.; Доставка и монтаж LED лампи тип Армстронг 60/60.; Изкърпване мазилка около врати и прозорци – 32,2м²;

обект IV: „Сграда ДГ с.Паскалево”

Сградата на Детската градина е разположена в УПИ II в квартал 3 по регулационния план на с.Паскалево. Тя е монолитна, двуетажна. През годините е извършван основен ремонт на покрива, подменени са всички дървени прозорци на първия етаж и е боядисана фасадата. Има изградена площадка от базалтови плочи, които са наранени, счупени, хлътнали или липсващи. Движението по площадката не може да се осъществява нормално. Липсва портал и портичка към входа на детската градина.

Предвижда се: Да се извърши основен ремонт на площадката с полагане на нови бетонови плочи. Направа на нов метален портал и метална порта към него.

Доставка и полагане на бетонови плочи в/у пясъчна основа – 592м²; Д-ка и м-ж портал с 5.00/1.60 на винкелова рамка с плътна част с височина 1.00м и декоративни метални елементи с височина 0.60 - грундирана и боядисана с вкл. Резе и обикновена брава с дръжка – 1бр.; Д-ка и м-ж портал с 5.00/1.60 на винкелова рамка с плътна част с височина 1.00м и декоративни метални елементи с височина 0.60 - грундирана и боядисана с вкл. резе и обикновена брава с дръжка – 1бр.

обект V: „Сграда ДСП с.Паскалево”

Сградата се намира в УПИ I, квартал 32 по регулационния план на с.Паскалево.

Предвижда се: Подмяна на дървена с нова PVC дограма. Сваляне на дървени плоскости по стени и боядисване с латекс. Ще се изкърпи мазилка, ще се направи шпакловка, грундиране и боядисване с латекс.



Доставка и монтаж PVC врата / плъзгаща/ с размери 320/300 – 1бр.; Демонтаж на дървена облицовка – 160м2.; Направа на вароциментова мазилка – 80м2.; Грундиране, шпакловка и боядисване с латекс – 547м2.;

2. Техническите и човешките ресурси

Мобилизация на Работна Сила за обекта

Прогрес 99 ООД работи вече почти 20 г. в региона на гр.Добрич, като с времето е привлякло надежден технически състав за ръководство и контрол на обекти в региона. В това число инж.Светослав Стойчев (предвиден за Технически Ръководител Обект) с над 30 години опит в изпълнението на строителни обекти както в страната така и в чужбина, инж. Лариса Димитрова (предвидена за Отговорник за контрола на качеството) с 27 г. стаж в строителният бранш, арх. Красимир Димитров (предвиден за Експерт за безопасност и здраве в строителството) с над 7 години опит по специалността и други Експерти съгласно приложената документация. Строителни работници и строителни специалисти, освен разполагаемите в настоящият момент, Прогрес 99 ООД е готова срочно да мобилизира допълнителни бригади за изпълнението на поръчки от всякакъв мащаб.

За изпълнението на Строително ремонтни работи ще бъде осигурен необходимият технически състав, строителни работници и специалисти – технически състав.

Ресурси Зареждане на материали за обекта

С дългогодишният си опит Прогрес 99 ООД е изградила трайни връзки, както с месни производители и доставчици така и с такива на национално ниво. Допълнително фирмата разполага със собствени материални ресурси- офис и складова база в гр.Добрич, които допринасят за допълнително улеснение за изпълнение на видове СРР, като в складова база ще съхранява временно необходимите материали до тяхното влагане на обекта. Доставката на материали ще се извършва по време на работа, а закупените но още ненужни количества материали ще бъдат съхранявани в склада до тяхното транспортиране и влагане в обекта.

Контрол за качество

Контролът на пристигащите материали е от съществена важност за качественото изпълнение на строителната услуга. Движението на материалите преминава през три основни етапа преди да се преобразува в готова строителна услуга: закупуване и получаване на материалите от доставчик, складиране (при необходимост) и влагане на материала по предназначение.

При извършване на процеса на закупуването, се извършват следните действия по проверка на съответствието:

- проверка на легитимността на съпътстващите доставката документи, съгласно нормативните изисквания;
- проверка на доброто опаковане и етикетирание и съответствие спрямо изискванията за употреба по предназначение;
- проверка по същество на полученият материал/продукт

Така извършвания входящ контрол се регистрира в Дневник за входящ контрол.

ЗЗЛД



Възможно е несъответствието да се установи при употребата на продукта след покупката и извършването на входящия контрол. При възникване на такива ситуации се пристъпва към рекламация.

Продуктите се идентифицират с табела "За рекламация" и се съхраняват временно на обособено за целта място. Всички дейности относно рекламацията се осъществяват от отговорния служител за приемането на материала и прекия му ръководител.

При желание на Доставчика, рекламираните продукти се изпращат обратно. Ако такова изискване не се предяви в процеса на уреждане на рекламацията, се процедира по следния начин:

- ако материалът е негоден за употреба, същият се идентифицира с табела "Брак, дата, Доставчик" и се съхранява временно в Организацията;
- ако материалът е частично годен за употреба, същият се съхранява на определено за целта място, като се идентифицира с прилежащите му специални характеристики.

Бракуваните материали се изхвърлят и/или унищожават с Акт за брак, който се съставя от отговорното длъжностно лице на основание Заповед на Управителя.

При установяване на системно неизпълнение на доставките от някой доставчик, се пристъпва към ползване на доставчици-заместници, съгласно Списъка на доставчиците, или към избор на нов доставчик.

На обекта ще бъде обособена складова площадка за съхраняване на материалите необходими за СМР, както и площадка за отпадъците от строителната дейност разделена съответно на площадка за отпадъци от общо естество, рециклируеми отпадъци и зона за складиране на отпадъци със специални условия за съхранение и извозване (химикали, отпадъчни масла, бои ...), които ще се извозват своевременно на сметище с оглед опазвана околната среда от замърсяване. В края на работният ден работната площадка се почиства от строителните отпадъци, които се складира на определените за целта места от където същите периодично се извозват на сметище. По този начин ще се предотврати евентуално смесване на потоците от нови и отпадъчни строителни материали което би довело до нарушаване на качеството на новите материали.

При самото влагане на материала в обекта задачата по осигуряване на качествено изпълнение се разпределя между изпълнителният състав директно извършващ строителната услуга и Техническият надзор удостоверяващ качествено и по план изпълнение на заданието.

Механизация за обекта

Прогрес 99 ООД разполага със необходимите механизация транспортни и специализирани машини необходими за изпълнение на предвидените СРР. Също така разполага с необходимите помощни средства като фасадни и вътрешни скелета, обезопасителни средства необходими на обекта. Поддържа на склад необходимите разнородни ръчни инструменти и лични инструменти необходими на работниците за изпълнение на СРР по всички части заложи в поръчката. Всички споменати по горе ще бъдат своевременно доставяни и подготвени за експлоатация при възникване на нужда от тях на обекта.



Също така ще бъдат взети мерки за опазване на околната среда:

57. Обекта ще бъде обезопасен и обозначен с предупредителна сигнализация.
58. Транспортирането и съхранението на материалите и изделията ще бъде съобразено с изискванията на Възложителя и съответните стандартизационни документи, така че да не замърсяват околната среда.
59. Фасадите ще бъдат опаковани с предпазни екрани и мрежи, за да се избегнат евентуално падащи предмети и запрашаване на околната среда.
60. За свалянето на отпадъците на обекта до транспортните средства ще се използват PVC ръкави, които не позволяват запрашаването на околната среда. Отпадъците ще се струпват на определени за това от Възложителя места и ще се извозват поетапно на сметището като транспортните средства ще се покриват с брезентни чергила.
61. На указани места ще се поставят пожарогасители.
62. При прекратяване на работа (приключване) на работния ден, работната площадка ще се почиства и всичките отпадъци които не са извозени ще се складираат на определеното за целта място съгласувано с Възложителя.
63. Всички влагани материали ще бъдат съобразени с наредбата за съществените изисквания към строежите и съответствието на строителните продукти от декември 2006 г. – вземането под внимание на тези качества ще помогне при минимизирането на разходите както за материали така и за енергия, което води до увеличаване на експлоатационния срок на сградата и осигуряване на здравословна среда в нея.
64. Всички леснозапалими и огнеопасни материали ще бъдат съхранени в отделни контейнери и ще бъдат маркирани със специални табели, като достъпът до тях ще бъде контролиран.

Влаганите материали и изделия да са със сертификат за съответствие на материали и изделия с основните изисквания към строежите, съгласно регламент № 305/2-11 на Европейския парламент и Съвета на Европа.

При изпълнение на строителните и монтажни дейности се влагат само материали, придружени от декларацията за съответствие. Строго се спазват инструкциите за работа със съответния материал или изделие, дадени от производителя или доставчика.

Строителните работи на обекта ще бъдат изпълнени следвайки схемата описана в Линеиният календарен както следва:

29. Мобилизация – съгласуване и уточняване на видовете работи предвидени за изпълнение с Възложителя (къде, какво, с какви материали, шарки, цветове ...). Закупуване на необходимите материали и мобилизиране на работна сила и механизация за изпълнение на обекта.
30. Изпълнение на строителната дейност.
 - a. Подготвяне на строителната площадка – обезопасяване на строителната площадка, при необходимост обособяване на временни складове и пунктове за отпадъци.
 - b. Изпълняване демонтажни работи.
 - c. Изпълняване на нови строителни дейности.



- d. Почистване, извозване строителни отпадъци, ликвидиране на временни складове.

31. Отчитане

- a. Подготвяне отчетна документация
- b. Оглед и приемане на извършените СМР от Възложителя. В случай на забележки, те се отстраняват и се прави нов оглед.

32. Демобилизация – окончателно почистване и извеждане на работната ръка и механизация от обекта.

Работа на обекта се предвижда на 5 дневна работна седмица, при 8 часов работен ден. Предложените 84 календарни дни се явяват 12 седмици.

3. Методите и организацията на текущия контрол.

Контрол на доставките и изпълнението и законосъобразността

За осигуряване на високо качество на изпълнените строително – монтажни работи, както качеството и съответствието на строителните продукти, съгласно изискванията на Възложителя и нормативната уредба на Р. България, Прогрес 99 ООД има внедрена интегрирана система за управление на качеството по ISO 9001.

Процесът на контрол се разделя на три основни дяла:

- Външен контрол – осъществяван от Възложителя, в чийто обхват е първоначалният избор на материали в контекста на проекта и окончателното приемане на вече изпълнената дейност. Първото се документира с протоколи от работни срещи, а приемането на готовата дейност със съответните строителни актове, отчетна и съпътстваща документация.
- Входящ контрол – осъществяван от всички лица в пряк досег до материала/продукта до момента на неговото влагане – складовик, технически ръководител, работник. В негов обхват са всички строителни материали, изделия, продукти и тн. чието влагане на обекта предстои. Евентуални несъответствия водят до връщане на материала и замяната му с друг.
- Вътрешен контрол – осъществяван от Техническите ръководители на всички нива и Отговорник за Контрола на качеството. В негов обхват са всички изпълнявани дейности на строителната площадка. Евентуални констатирани несъответствия водят до коригиращи действия, а когато такива са невъзможни демонтаж на дефектния или дефектно монтиран материал и монтаж на нов.

Възложителят е в правото си да изиска информация и да упражни контрол и в трите дяла, като в първият това е негово задължение а във вторият и в третият това е негово право което упражнява по своя преценка.

Трудови ресурси, предвидени за изпълнение на СМР ще бъдат разпределени и организирани в Работни звена. Отделите работни звена са групирани в Работни екипи на принцип „Вид СМР“. В предвид на различните обеми работа, това разделение дава възможност за съвместяване работата на различните звена на един и същ работен строителен участък при спазване на предвидената в строителството технологична последователност на видове работи. Основните принципи при координацията по време на работа между звената, които трябва да спазват и контролират от Ръководителя на строителен обект са:



-строго спазване на технологична последователност за изпълнение на строежа, в частност на строителния участък. За целта между звената ще се подписват приемателно предавателни протоколи за предаване и приемане на работните площадки, както и актове и протоколи, приложими и изискващи за конкретния случай;

-строго спазване на технологичните изисквания при изпълнение на конкретния вид работа. За контролиране на спазването им отговорността ще бъде на ръководно-експертния екип за изпълнение на поръчката/Технически ръководител/;

-постоянно спазване на общите и специфични изисквания за конкретния вид СМР, изисквания за ЗБУТ, предвиден с Наредба №2/2004г.

Прогрес 99 ООД планира и извършва дейността си при условия и според:

- наличността на информация, описваща характеристики на продукта;
- наличността на необходимите инструкции за работа;
- инструкции за ЗБУТ и Опазване на Околното Среда;
- използването на подходящи технически средства за наблюдение и измерване.

В хода на строителството се правят два вида контрол върху изпълнението на работи по обем, време и стойност:

а) дневен- всеки ден се измерва количеството на извършената работа, анализира се получения резултат и в зависимост от „важността“ на работа (критична или не) се вземат мерки за отстраняване на отклоненията;

б) седмичен – в края на всяка седмица се прави основен преглед на изпълнени на всяка отделна работа, като се анализира не само отклоненията от плана, но и ефективността на приети мерки.

По време на строителството ще се реализира вътрешен контрол, като следва:

-измерване на количества и обеми за видове работи, преди да бъдат предложени за изплащане;

-контрол върху качеството на изпълнените СМР;

-наличие на сертификати за съответствие на материалите, съгласно „Наредба за съществените изискванията и оценяване на съответствията на строителните продукти“ въведена в Директива 89/106/;

-контрол по спазване на пожарна безопасност, опазване здравето и живота на хората и безопасно ползване на строежа, включващи: наличието и спазване на табели съгласно чл.65, ал.2 от Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; наличие и спазване на инструкции за безопасно извършване на огневи работи; пожарно безопасно използване на отоплителни, електронагревателни и др. електрически уреди, за осигуряване на пожарна безопасност в извънработно време; наличие и изпълнение на заповеди на назначаване на пожарно техническа комисия и за определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене; пожарни табла – наличието, окомплектоването, опазване, осигуряването на непрекъснат достъп до тях;

-осигуряване на Експерт ЗБУТ – за етап на изпълнение на строежа съгласно чл.5 ал.1, т.2 от Наредба №2/22.03.2004г.;

-контрол и стриктно спазване на ПБЗ;

-контрол за изработване, утвърждаване, съгласуване на планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии и за евакуация на работещите на строителната площадка;

33ЛД



-контрол на механизация и автотранспорта: използване на строителни машини, отговарящи на изисквания на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР; използване на строителни машини, намиращи се в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване и безопасни за използване; стриктно спазване на мерки по безопасност при товарене, транспортиране, разтоварване, монтаж и демонтаж на строителните машини; стриктно спазване на мерки за безопасност при товарене, транспортиране, разтоварване, монтаж и демонтаж на строителни материали;

-недопускане вреда на трети лица и имоти в следствие на строителството.

Прогрес 99 ООД ще се съобрази с всички изисквания на Възложителя и своевременно ще го информира за въпроси касаещи съгласувателни процедури, изпълнението на СМР и др. При изпълнение на поръчката ще се съблюдават действащи Закони, наредби, стандарти и норми.

Контрол на качеството. Процеса по качеството включва непрекъснат контрол по извършените СМР, който се осъществява първично от Помощник техническите ръководители на обекта, от своя страна дублирано и допълнено от контрола на Техническият ръководител и Отговорник за Контрола на качеството. Всяка седмица ръководителя представя в офиса или при проверка на работната площадка, всички попълнени образци на оперативни документи на пълномощника по качество за сведение и проверка.

Изискването за качествено строителство във фирма се решава на три нива:

Първо ниво – изискването на ръководството за изпълнението на съвременни технологии и материали при решаване на строителни задачи. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001-за качеството на продукцията, ISO 14001-опазване на околната среда и ISO 45001 – здравословни и безопасни условия на труд.

Второ ниво – качествен подбор и динамична квалификация на строителни кадри на всички нива и определяне на задачите пред всеки за активно участие в системата от мерки и мероприятия за участие и контрол на качеството на строителството.

Трето ниво – създаване на адекватен климат за изисквания и контрол на качеството на самата обектова площадка и обвързването на изискванията за качеството с резултата от положения труд и срочното завършване на обектите и подобектите.

Като цяло в управленската пирамида за качеството ключовите понятия се реализират чрез:

-динамична квалификация на кадрите за техническо, технологично и организационно ниво на знания и умения;

-вътрешна система за стриктно спазване на работните проекти и изпълнението им съгласно ПИПСР и БДС;

-успешно прилагане на вътрешно – фирмения контрол за качеството и постоянен стремеж за постигане на по-добро качество.

С цел постигане на максимално изпълнение на изисквания на Възложителя относно качеството и срокове за изпълнение на предвидените строително-монтажни дейности, като кандидат-изпълнител на обществена поръчка поемаме ангажимент за осигуряване на добра и стегната организация на материални и трудови ресурси, оказване на съдействие на всички контролни и съгласуващи органи, имащи връзка със изпълнение на строителните дейности и във връзка с подготовка и съставяне на необходимите строителни книжа и документи, както и осъществяване на непрекъснат



контакт с Възложителя и всички заинтересовани лица, при решаване на възникнали затруднения и съгласуване на материали и технология на изпълнение и други, свързани с хода на строежа.

По време на целия процес на строителството до завършване на обекта, ще осъществяваме постоянен контрол, обхващащ:

- Контрол за качеството и съответствие с изискванията на влаганите на обекта материали;
- Контрол на количеството реално вложени материали;
- Контрол за спазване на технологичните процеси- спазване на специфични изисквания на Възложителя по задание;
- Контрол за съответствие на изпълняваните на обекта работи с одобрената документация;
- Спазване на предвидените условия в договора за СМР;
- Спазване срокове за изпълнение;
- Постоянен количествен и качествен контрол на извършваните на обекта работи;
- Осигуряване на необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството.

Като резултат, посочените по-горе подходи и методи гарантират по-бързо и същевременно качествено изпълнение на поръчката, съгласно изискванията.

Изготвил:

арх. Красимир

ЗЗЛД

ЗЗЛД

Възложител: Община Добричка

Изпълнител: Прогрес 99 ООД

Обект: Обособена позиция 12: „Трогояр по ул "Стара планина" с.Стефан Караджа”; „Сграда ДГ с.Стефан Караджа”; „Сграда читалище с.Стефан Караджа”; „Сграда ДГ с.Паскалево”; „Сграда ДСП с.Паскалево”

СПИСЪК

Списък на лицата, които ще отговарят за техническото ръководство, безопасността на труда и контрола по качество на Строителството

1. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Инж. Светослав Марков Стойчев

Тел.номер: 0886 862 462

e-mail: progress_99@abv.bg

2 ОТГОВОРНИК ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Инж. Лариса Степановна Димитрова

Тел.номер: 0888 205 744/ 058 602 002

e-mail: progress_99@abv.bg

3 ЕКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Арх. Красимир Красимиров Димитров

Тел.номер: 0887 382 042

e-mail: progress_99@abv.bg

Забележки:

Бланката се попълва от избрания изпълнител преди подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Лицата, посочени в списъка са лицата, вписани в офертата и чрез които участникът е удостоверил съответствието си с поставените от Възложителя критерии за подбор.

Промяна на някое от посочените в офертата лица може да се извърши при обективна необходимост и след предварително одобрение от Възложителя.

Дата

Име и фамилия

Длъжност

Подпис и печат

28/07/2020 г.

арх. Красимир Димитров

Управител

гр. Добричка

ИД - 19089-2020
30.07.2020

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ул. „Независимост“ № 20
гр. Добрич 9300

Дата: 30.07.2020 г.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № MD2021210005 ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Ние, ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. „Витоша“ № 89Б, сме информирани, че нашият клиент, **ПРОГРЕС 99 ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич 9300, бул. „25-ти Септември“ № 62А, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 124133005, като Изпълнител, предстои да сключи с Вас, ОБЩИНА ДОБРИЧКА, като Възложител, договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане, ремонт, реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на Община Добричка“ - за обособена позиция № 12 – „Тротоар по ул. „Стара планина“ с. Стефан Караджа; сграда ДГ с. Стефан Караджа; „Сграда читалище с. Стефан Караджа“; „Сграда ДГ с. Паскалево“; „Сграда ДСП с. Паскалево“ (по-нататък наричан „Договор“).

В съответствие с условията на Договора нашият клиент следва да предостави във Ваша полза банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията му по Договора, за сумата от BGN 2.837,43 (словом: две хиляди осемстотин тридесет и седем лева четиридесет и три стотинки).

Във връзка с гореизложеното, ние, **ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД**, с настоящото безусловно и неотменяемо се задължаваме да Ви платим, независимо от валидността и действието на горепосочения Договор всяка сума или суми до максималния общ размер на:

BGN 2.837,43

(словом: две хиляди осемстотин тридесет и седем лева четиридесет и три стотинки), след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят: „ПРОГРЕС 99“ ООД не е изпълнил изцяло или частично задълженията си по договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане, ремонт, реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на Община Добричка“ - за обособена позиция № 12 – „Тротоар по ул. „Стара планина“ с. Стефан Караджа; сграда ДГ с. Стефан Караджа; „Сграда читалище с. Стефан Караджа“; „Сграда ДГ с. Паскалево“; „Сграда ДСП с. Паскалево“ и посочващо кои условия по Договора Изпълнителят не е изпълнил.

Вашето писмено искане за плащане следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и са на лица, които Ви обвързват съгласно закона.

Ангажиментът ни по настоящата гаранция се намалява автоматично с размера на платените от нас по нея суми.

Настоящата гаранция е валидна до 30.11.2020 г. (словом: тридесети ноември две хиляди и двадесета година), независимо дали тази дата е работен ден или не, като изтича изцяло и автоматично

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обособена позиция 12: „Тротоар по ул "Стара планина" с.Стефан Караджа”; „Сграда ДГ с.Стефан Караджа”; „Сграда читалище с.Стефан Караджа”; „Сграда ДГ с.Паскалево”; „Сграда ДСП с.Паскалево” /участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ЗЗЛД

на обществена поръчка за строителство с предмет: „Изграждане, ремонт, реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка”

От Прогрес 99 ООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124133005, представлявано от Красимир Красимиров Димитров, Управител(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на посочената обособена позиция.

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: **56 748,68** (петдесет и шест хиляди, седемстотин четиридесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки) лева без включен ДДС и **68 098,43** (шестдесет и осем хиляди, деветдесет и осем лева и четиридесет и три стотинки) лева с включен ДДС.

Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигурения финансов ресурс за съответната обособена позиция и съответния обект. Когато участник предложи цена, по-висока от осигурения финансов ресурс ще бъде отстранен от участие.

При несъответствие между изписаното с цифри и словом за вярно се приема изписаното словом.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи са използвани следните показатели:

1. Часова ставка5,00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба10 %

ЗЗЛД

Единичните цени на отделите видове строителни работи са съставени на база Билдинг Мениджър, СЕК, УСН, ТНС /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заявяваме съгласието си посочените ценови показатели да бъдат използвани при съставянето на анализни цени на допълнително възникнали видове строителни работи, които не са предвидени в количествената сметка. Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Декларираме, че предложените единичните цени са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията на поръчката и включват всички разходи за извършване на съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Известно ни е, че Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка, като при установени аритметични грешки участникът се отстранява от процедурата.

Приложение – Подробна количествена и стойностна сметка (КСС) за обособената позиция по образец на Възложителя;

Забележка: Ценовото предложение може да не се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Дата	0
Име и фамилия	а
Длъжност	У
Подпис и печат	()

ЗЗЛД

ЗА ОБЕКТ: "Тротуар по ул. "Стара планина", с. Стефан Караджа", "Сграда ДГ", с. Стефан Караджа"; "Сграда читалище", с. Стефан Караджа", "Сграда ДГ, с. Паскалево"; "Сграда ДСП, с. Паскалево", община Добричка

ОП 12: КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете СМР	единич- на мярка	количест- во	единична цена, лв.	стойност, лв.
обект I Тротуар по улица "Стара планина" с. Стефан Караджа					
1	Изнасяне на строителни отпадъци от обекта на разстояние 1км	м ³	8,00	20,00	160,00
2	Подравняване на терен ръчно		1013,00	0,90	911,70
3	Армирана бетонова настилка с дебелина 10см, бетон В 20, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва	м ²	1013,00	22,80	23096,40
4	Направа и разваляне на кофраж за настилка	м ²	55,00	18,00	990,00
5	Подложка от чакъл /каменно брашно/ под настилка	м ³	44,00	33,00	1452,00
6	Демонтаж тротоарни плочи	м ²	1013,00	1,50	1519,50
7	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под настилка	м ²	1013,00	1,00	1013,00
общо, лв.					29 142,60
20% ДДС, лв.					5 828,52
всичко за обект I с вкл. ДДС, лв. до 35 300,00 лв.					34 971,12
обект II Сграда ДГ с. Стефан Караджа					
1	Демонтаж метална витрина с вградена врата	бр.	1	30,00	30,00
2	Доставка и монтаж PVC витрина с височина на плътна част 0,60см едно отваряемо крило и комарник	бр.	2,00	1230,00	2460,00
3	Доставка и монтаж PVC врата 100/216	бр.	1	300,00	300,00
4	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км	м ³	0,50	20,00	10,00
общо, лв.					2 800,00
20% ДДС, лв.					560,00
всичко за обект II с вкл. ДДС, лв. до 3 444,00 лв.					3 360,00
обект III Сграда читалище, с. Стефан Караджа					
1	Демонтаж прозорци и врати	бр.	6	15,00	90,00
2	Доставка и монтаж PVC прозорец 174/152 с едно отваряемо крило и комарник 3броя	бр.	3,00	270,00	810,00
3	Доставка и монтаж PVC врата 90/210	бр.	3	240,00	720,00
4	Стъргане стари пластове боя	м ²	43,50	1,00	43,50
5	Шпакловка гипсова	м ²	37,00	6,50	240,50
6	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	37,00	1,80	66,60
7	Боядисване с латекс двукратно	м ²	130,00	4,80	624,00
8	Демонтаж осветително тяло	бр.	6	4,00	24,00
9	Доставка и монтаж LED лампи тип Армстронг 60/60	бр.	6	65,00	390,00
10	Лампен излаз до 6м	бр.	2	35,00	70,00
11	Изкърпване мазилка около врати и прозорци	м	32,20	12,00	386,40
12	Доставка и монтаж вътрешна подпрозоречна дъска	1 м	5,22	18,00	93,96

ЗЗЛД

№	ОП 12-КОЛИЧЕСТВЕНА ИСТОЙНОСТ НА СМЕТКА Наименование на видовете СМР	количество на мярка	стоимост в	Мярка на цена, лв.	стойност, лв.
13	Доставка и монтаж външна подпрозоречна дъска	м	5,22	18,00	93,96
	общо, лв.				3 652,92
	20% ДДС, лв.				730,59
	всичко за обект III с вкл. ДДС, лв. до 4 400,00 лв.				4 383,51
	Обект IV ДГ, с.Паскалево				
1	Демонтаж стари плочи	м ²	592,00	0,30	177,60
2	Доставка и полагане на бетонови плочи в/у пясъчна основа	м ²	592,00	21,73	12864,16
3	Доставка и монтаж портал с 5.00/1.60 на винклова рамка с плътна част с височина 1.00м и декоративни метални елементи с височина 0.60 - грундирана и боядисана с вкл. Резе и обикновена брава с дръжка	бр.	1	400,00	400,00
4	Доставка и монтаж портичка с размери 1.00/1.60 на винклова рамка с плътна част 1.00 и височина 0.60, грундирана и боядисана с вкл. Обикновена брава с дръжки	бр.	1	100,00	100,00
5	Доставка и монтаж профили, грундирани и боядисани		4,00	12,00	48,00
6	Почистване и изнасяне на строителни отпадъци	м ³	3,62	20,00	72,40
	общо, лв.				13 662,16
	20% ДДС, лв.				2 732,44
	всичко за обект IV с вкл. ДДС, лв. до 16 400,00 лв.				16 394,60
	обект V Сграда ДСП, с.Паскалево				
1	Очукване вътрешна мазилка	м ²	80,00	0,30	24,00
2	Направа мазилка	м ²	80,00	8,00	640,00
3	Шпакловка гипсова	м ²	547,00	6,00	3282,00
4	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд	м ²	547,00	0,50	273,50
5	Боядисване с латекс двукратно	м ²	547,00	4,50	2461,50
6	Демонтаж дървена облицовка	м ²	160,00	0,50	80,00
7	Доставка и монтаж PVC врата с размери 320/300 /плъзгаща/	бр.	1	730,00	730,00
	общо, лв.				7 491,00
	20% ДДС, лв.				1 498,20
	всичко за обект V с вкл. ДДС, лв. до 9 000,00 лв.				8 989,20
	общо за обособената позиция, лв.				56 748,68
	20% ДДС, лв.				11 349,75
	всичко за обособената позиция с вкл. ДДС, лв. до 68 544,00 лв.				68 098,43

33ЛД

33ЛД

Изготвил:
арх. Краси