

Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ЗЗЛД

Образец 3.1

За ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП 5, ОП 6, ОП 8, ОП 9,
ОП 10, ОП 11, ОП 13, ОП 14, ОП 15, ОП 16, ОП 17 и ОП 18

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По обособена позиция 16: „Асфалтиране на ул.4-та с. Врачанци”; „Асфалтиране на ул. 3-та с. М.Смолница”; „Асфалтиране на улица 3-та с. Смолница”
(участникът посочва обособената позиция, за която участва)

на обществена поръчка „Рехабилитация и ремонт на улици, и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка”

От „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД – гр. Добрич ,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Виктор Зленченко –
Изпълнителен директор
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка.

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. Единични цени за изпълнение на видовете работи, както следва:

№ по ред	Видове дейности	Ед. мярка	Единична цена без вкл. ДДС - Ц _i , лв.	
1	Общ обикновен изкоп	м ³	Ц ₁	3.69
2	Механизирано подравняване на банкети, включително свързани с това разходи	м ³	Ц ₂	2.38
3	Механизирано почистване и отстраняване на прорасла растителност в обхвата на пътя	м ²	Ц ₃	1.68
4	Изкоп за съоръжения в земни почви - машинно	м ³	Ц ₄	9.61
5	Изкоп с багер на транспорт за локални ремонти	м ³	Ц ₅	3.69
6	Изкоп земни почви за основи - ръчен	м ³	Ц ₆	10.50
7	Изкоп ръчен с ограничена ширина за подравняване за тротоари	м ³	Ц ₇	10.50
8	Насип земни почви за попълване на банкети	м ³	Ц ₈	5.11
9	Почистване асфалтова настилка от земни почви и наноси	м ²	Ц ₉	0.49

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за ОП 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18

10	Почистване трошенокаменна настилка от земни почви и наноси	м ²	Ц ₁₀	0.75
11	Разваляне на основа от трошен камък със средна дебелина 10см	м ³	Ц ₁₁	4.00
12	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонна настилка - средно 4см, включително изкопаване, транспорт на 2км., разтоварване на депо и оформяне на материала	м ³	Ц ₁₂	4.49
13	Разкъртване на асфалтова настилка	м ²	Ц ₁₃	0.45
14	Разкъртване на бетонова настилка	м ²	Ц ₁₄	1.09
15	Разкъртване на трошенокаменна настилка	м ²	Ц ₁₅	0.40
16	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта от каменна фракция	м ³	Ц ₁₆	47.76
17	Направа на пътна основа от трошенокаменна фракция 0-63 със средна дебелина 40см	м ³	Ц ₁₇	47.76
18	Подложен пясъчен слой с дебелина 30см	м ³	Ц ₁₈	35.76
19	Направа на настилка с дебелина 20 см от скални материали с непрекъсната зърнометрия от 0 - 63	м ²	Ц ₁₉	10.23
20	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 5 см.	м ²	Ц ₂₀	2.08
21	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 10 см.	м ²	Ц ₂₁	4.14
22	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 15 см.	м ²	Ц ₂₂	6.21
23	Възстановяване на трошенокаменна настилка на участъци с ограничена площ	м ³	Ц ₂₃	47.76
24	Превоз на земни почви до 2 км.	м ³	Ц ₂₄	1.09
25	Превоз на строителни отпадъци до 2 км	м ³	Ц ₂₅	1.21
26	Студено фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка с дебелина 4см включително натоварване и извозване на депо	м ²	Ц ₂₆	3.53
27	Фрезование технологично (за профилиране и изравняване)	м ²	Ц ₂₇	3.92
28	Фрезование за предварителен ремонт на деформации в съществ.асф.настилка	м ²	Ц ₂₈	3.53
29	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м ²	Ц ₂₉	13.26
30	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер) за изравнителен пласт	т	Ц ₃₀	131.14
31	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м ²	Ц ₃₁	1.25
32	Запълване на пукнатини и фуги в настилка с битум с ширина до 3 мм	м'	Ц ₃₂	1.29
33	Запълване на пукнатини и фуги в настилка с битум с ширина над 3 мм	м'	Ц ₃₃	1.86
34	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см за предварителен ремонт с непътен /порьозен/ асфалтобетон	м ²	Ц ₃₄	14.01

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за ОП 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18

35	Изкърпване асфалтова настилка с фрезование 4 см. с плътен асфалтобетон тип Б и фугиране с битум на контактните зони между съществуващите и нови асфалтобетонени настилки. Поръсване на залетите площи с каменно брашно	м ²	Ц ₃₅	21.74
36	Изкърпване на асф.настилка с фрезование за предв.ремонт 6-8 см. с непътен /поръзен/ асфалтобетон	м ²	Ц ₃₆	24.63
37	Локални ремонти на места със слаба основа	м ²	Ц ₃₇	18.87
38	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м ²	Ц ₃₈	10.35
39	Направа и разваляне на кофраж за стени и съоръжения	м ²	Ц ₃₉	9.85
40	Доставка и полагане бетон В25 (С20/25) за подпорните стени, устои, крила	м ³	Ц ₄₀	113.10
41	Доставка и полагане бетон В 20 (С16/20) за фундаменти	м ³	Ц ₄₁	108.10
42	Доставка и полагане на бетон В 20 (С16/20) за крила	м ³	Ц ₄₂	108.10
43	Доставка и полагане на бетон В 15 (С 12/15) в основи	м ³	Ц ₄₃	103.09
44	Доставка и монтаж на заготвена армировка клас А I, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана	кг	Ц ₄₄	1.83
45	Доставка и монтаж на заготвена армировка клас А II и А III, БДС 4758-84, оребрена стомана	кг	Ц ₄₅	1.83
46	Доставка и монтаж на стоманобетонени тръби за водосток Ø500мм	м'	Ц ₄₆	72.60
47	Хидроизолация по стоманобетонени тръби - еднократно обмазване с битум	м ²	Ц ₄₇	4.45
48	Циментова замазка - изравнителна - от 3 до 5см	м ³	Ц ₄₈	142.45
49	Демонтаж бетонови бордюри, натоварване и превоз на депо	м'	Ц ₄₉	2.51
50	Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 8/16/50см., вкл. натоварване и превоз на 2 км на депо	м'	Ц ₅₀	18.69
51	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС-EN1340, вкл.всички свързани с това разходи	м'	Ц ₅₁	27.71
52	Доставка и полагане бетонови пътни ивици с размери 10/25/50см, вкл.всички свързани с това разходи	м'	Ц ₅₂	24.98
53	Направа на площадка за контейнер за ТБО 1.50/1.20 м., включително всички свързани с това разходи	бр	Ц ₅₃	141.44
54	Направа тротоар от бетонови плочи с деб. 4см. на пясъчна основа	м ²	Ц ₅₄	33.13
55	Направа на рампа за връзка на тротоар с пешеходна пътека, включително всички свързани с това разходи	бр	Ц ₅₅	68.00

56	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група I-ви и II-ти типоразмер, съгласно БДС 1517:2006 и технически проекти (без поцинкован кол)	м ²	Ц ₅₆	218.49
57	Доставка и монтаж на поцинкован кол Ø 60 с височина 3,20м за пътен знак (без знак)	бр	Ц ₅₇	48.77

Забележки:

1. Единичните цени се посочват без включен ДДС.
2. Стойностите се посочват до втория знак след десетичната запетая.
3. Стойността на офертата на участника за обособената позиция се изчислява по формула, указана в раздел III на Документацията: $C_{\text{оф}} = \sum C_i \times K_i$, където: i е пореден номер за съответната дейност; C_i е единична цена за съответната дейност, предложена от участника; K_i е коефициент на тежест за съответната дейност.
4. Към анализите на единичните цени, съответстващи на позициите в Ценовата таблица, участникът трябва да предложи единична цена за натоварване и извозване на 1 куб.м строителни отпадъци на километър за разстояния, по-големи от 2 км.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи са използвани следните показатели:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Часова ставка | 4,00 лв./ч.час |
| 2. Допълнителни разходи върху труда | 100 % |
| 3. Допълнителни разходи върху механизацията | 50 % |
| 4. Доставно-складови разходи | 10 % |
| 5. Печалба | 10 % |

Единичните цени на видовете строителни работи са формирани на база анализи на всички офертни видове строителни и монтажни работи. Прилагаме анализите на единичните цени към настоящото ценово предложение.

Известно ми е, че Комисията за извършване на подбор на участниците сравнява предложените единични цени и приложените към тях анализи, като при установено разминаване между тях, участникът се отстранява от участие в процедурата.

Гарантираме, че предложените единичните цени са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията по поръчката и включват всички разходи за извършване на съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка видове строителни работи.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Приложения:

Приложение №1 - Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в ценовата таблица.

Дата	09/04/2020г.
------	--------------

„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД – гр. ДОБРИЧ

33ЛД

ОБЕКТ: „Рехабилитация и ремонт на улици, и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка” - Обособена позиция 16

за 1.000 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БАГЕР	мсм.	0.0086	260.00	1.00 2.236 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	1.118	
преки р-ди (вс.)			2.236 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.118 лв.
печалба	10.00%		0.335 лв.
ВСИЧКО:			3.69 лв.

Механизирано подравняване на банкети

за 1.000 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
АВТОГРЕЙДЕР	мсм.	0.0030	480.00	1.00 1.440 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	0.720	
преки р-ди (вс.)			1.440 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.720 лв.
печалба	10.00%		0.216 лв.
ВСИЧКО:			2.38 лв.

Механизирано почистване и отстраняване на прорасла растителност в обхвата на пътя

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ПРЕВОЗ С.О. НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0.2000	1.10	1.00 0.220 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ХРАСТОРЕЗ	мсм.	0.0010	100.00	1.00 0.100 лв.

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.1450	4.00	1.00 0.580 лв.

33ЛД



ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	0.050	
труд	100.00%	0.580	
преки р-ди (вс.)			0.900 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.630 лв.
печалба	10.00%		0.153 лв.
ВСИЧКО:			1.68 лв.

Изкоп за съоръжения в земни почви -
машинно

за 1.000 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ
БАГЕР

р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.0224	260.00	1.00
			5.824 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	2.912	
преки р-ди (вс.)			5.824 лв.
доп.р-ди (вс.)			2.912 лв.
печалба	10.00%		0.874 лв.
ВСИЧКО:			9.61 лв.

Изкоп с багер на транспорт за локални
ремонти

за 1.000 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ
БАГЕР


р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.0086	260.00	1.00
			2.236 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	1.118	
преки р-ди (вс.)			2.236 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.118 лв.
печалба	10.00%		0.335 лв.
ВСИЧКО:			3.69 лв.

Изкоп земни почви за основи - ръчен

33ЛД



ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.		1.1930	4.00	1.00	4.772 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		100.00%	4.772		
преки р-ди (вс.)					4.772 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.772 лв.
печалба		10.00%			0.954 лв.
ВСИЧКО:					10.50 лв.

Изкоп ръчен с ограничена ширина за подравняване за тротоари

за 1.000 м3

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.		1.1930	4.00	1.00	4.772 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		100.00%	4.772		
преки р-ди (вс.)					4.772 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.772 лв.
печалба		10.00%			0.954 лв.
ВСИЧКО:					10.50 лв.

Насип земни почви за полъване на банкети

за 1.000 м3

МАТЕРИАЛИ	м3	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ВОДА		0.1400	1.30	1.00	0.182 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ					
ГРЕЙДЕР	мсм.	0.0020	480.00	1.00	0.960 лв.
ВАЛЯК	мсм.	0.0050	280.00	1.00	1.400 лв.
					2.360 лв.

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.		0.1150	4.00	1.00	0.460 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:					
--------------	--	--	--	--	--

м-ция	50.00%	1.180	
труд	100.00%	0.460	
преки р-ди (вс.)			3.002 лв.
доп.р-ди (вс.)			1.640 лв.
печалба	10.00%		0.464 лв.
ВСИЧКО:			5.11 лв.

Почистване асфалтова настилка от земни
почви и наноси

за 1.000 м2

МЕХАНИЗАЦИЯ	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ С ЧЕТКА	мсм.	0.0010	300.00	1.00
				0.300 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	0.150	
преки р-ди (вс.)			0.300 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.150 лв.
печалба	10.00%		0.045 лв.
ВСИЧКО:			0.49 лв.

Почистване трошенокаменна настилка от
земни почви и наноси

за 1.000 м2

МЕХАНИЗАЦИЯ	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм.	0.0010	230.00	1.00
ГРЕЙДЕР	мсм.	0.0005	480.00	1.00
				0.230 лв.
				0.240 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	0.235	
преки р-ди (вс.)			0.470 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.235 лв.
печалба	10.00%		0.045 лв.
ВСИЧКО:			0.75 лв.

Разваляне на основа от трошен камък със
средна дебелина 10см

за 1.000 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ
АВТОГРЕЙДЕР

	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
мсм.	0.00505	480.00	1.00	2.424 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	1.212		
преки р-ди (вс.)				2.424 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.212 лв.
печалба	10.00%			0.364 лв.
ВСИЧКО:				4.00 лв.

Разкъртване на съществуваща
асфалтобетонова настилка - средно 4см.
включително изкопаване. транспорт на 2км..
разтоварване на депо и оформяне на
материала

за 1.000 м3

МАТЕРИАЛИ
ПРЕВОЗ С.О. НА ДЕПО ДО 2 КМ

	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
м3	1.0000	1.10	1.00	1.100 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ
АВТОГРЕЙДЕР
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ

мсм.	0.0028	480.00	1.00	1.344 лв.
мсм.	0.0028	230.00	1.00	0.644 лв.

1.988 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	0.994		
преки р-ди (вс.)				3.088 лв.
доп.р-ди (вс.)				0.994 лв.
печалба	10.00%			0.408 лв.
ВСИЧКО:				4.49 лв.

Разкъртване на асфалтова настилка

за 1.000 м2

МЕХАНИЗАЦИЯ
АВТОГРЕЙДЕР

	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
мсм.	0.00057	480.00	1.00	0.274 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	0.1368	
преки р-ди (вс.)			0.274 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.1368 лв.
печалба	10.00%		0.041 лв.
ВСИЧКО:			0.45 лв.

Разкъртване на бетонова настилка

за 1.000 м2

МЕХАНИЗАЦИЯ
БАГЕР С КЪРТАЧ

р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.0022	300.00	1.00
			0.660 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	0.330	
преки р-ди (вс.)			0.660 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.330 лв.
печалба	10.00%		0.099 лв.
ВСИЧКО:			1.09 лв.

Разкъртване на трошенокаменна настилка

за 1.000 м2

МЕХАНИЗАЦИЯ
АВТОГРЕЙДЕР

р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.0005	480.00	1.00
			0.240 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	0.120	
преки р-ди (вс.)			0.240 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.120 лв.
печалба	10.00%		0.036 лв.
ВСИЧКО:			0.40 лв.

Доставка и полагане на материал за основа в
ограничени площи

за 1.000 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.4500	9.36	1.00	13.572 лв.
ВОДА	м3	0.2000	1.30	1.00	0.260 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.2000	8.64	1.00	1.728 лв.
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.4500	11.76	1.00	17.055 лв.

общо материали 32.615 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ГРЕЙДЕР	мсм.	0.0075	480.00	1.00	3.600 лв.
ВАЛЯК	мсм.	0.0100	280.00	1.00	2.800 лв.

6.400 лв.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.1500	4.00	1.00	0.600 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	3.200		
труд	100.00%	0.600		
преки р-ди (вс.)				39.615 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.800 лв.
печалба	10.00%			4.342 лв.
ВСИЧКО:				47.76 лв.

Направа на пътна основа от трошенокаменна фракция 0-63 със средна дебелина 40см

за 1.000 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.4500	9.36	1.00	13.572 лв.
ВОДА	м3	0.2000	1.30	1.00	0.260 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.2000	8.64	1.00	1.728 лв.
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.4500	11.76	1.00	17.055 лв.

общо материали 32.615 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ГРЕЙДЕР	мсм.	0.0075	480.00	1.00	3.600 лв.
ВАЛЯК	мсм.	0.0100	280.00	1.00	2.800 лв.

6.400 лв.

ТРУД

РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.1500	4.00	1.00	0.600 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция		50.00%	3.200		
труд		100.00%	0.600		
преки р-ди (вс.)					39.615 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.800 лв.
печалба		10.00%			4.342 лв.
ВСИЧКО:					47.76 лв.

Подложен пясъчен слой с дебелина 30см

за 1.000 м3

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ПЯСЪК	м3	1.0500	15.70	1.00	16.485 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.2000	4.00	1.00	8.800 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00%	1.648		
труд		100.00%	5.573		
преки р-ди (вс.)					25.285 лв.
доп.р-ди (вс.)					7.221 лв.
печалба		10.00%			3.251 лв.
ВСИЧКО:					35.76 лв.

Направа на настилка с дебелина 20 см от
скални материали с непрекъсната
зърнометрия от 0 - 63

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.2900	9.36	1.00	2.714 лв.
ВОДА	м3	0.0400	1.30	1.00	0.052 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.0400	8.64	1.00	0.346 лв.
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.2900	11.76	1.00	3.411 лв.

общо материали 6.52 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

ГРЕЙДЕР	МСМ.	0.0020	480.00	1.00	0.96 лв.
ВАЛЯК	МСМ.	0.0050	280.00	1.00	1.40 лв.

					2.36 лв.

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0360	4.00	1.00	0.14 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция		50.00%	0.212		
труд		100.00%	0.059		
преки р-ди (вс.)					9.027 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.271 лв.
печалба		10.00%			0.930 лв.
ВСИЧКО:					10.23 лв.

Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 - 5 см

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.0725	9.36	1.00	0.679 лв.
ВОДА	м3	0.0100	1.30	1.00	0.013 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.0100	8.64	1.00	0.086 лв.
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.0725	11.76	1.00	0.853 лв.

общо материали					1.631 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

ГРЕЙДЕР	МСМ.	0.0001	480.00	1.00	0.048 лв.
ВАЛЯК	МСМ.	0.0004	280.00	1.00	0.112 лв.

					0.160 лв.

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0025	4.00	1.00	0.010 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция		50.00%	0.080		
труд		100.00%	0.010		
преки р-ди (вс.)					1.801 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.090 лв.
печалба		10.00%			0.189 лв.
ВСИЧКО:					2.08 лв.

Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 - 10см

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.1450	9.36	1.00	1.357 лв.
ВОДА	м3	0.0200	1.30	1.00	0.026 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.0200	8.64	1.00	0.173 лв.
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.1450	11.76	1.00	1.706 лв.
общо материали					3.262 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ГРЕЙДЕР	мсм.	0.0002	480.00	1.00	0.096 лв.
ВАЛЯК	мсм.	0.0007	280.00	1.00	0.196 лв.
					0.292 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0080	4.00	1.00	0.032 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция		50.00%	0.146		
труд		100.00%	0.031		
преки р-ди (вс.)					3.586 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.177 лв.
печалба		10.00%			0.376 лв.
ВСИЧКО:					4.14 лв.

Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 - 15см

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.2175	9.36	1.00	2.036 лв.
ВОДА	м3	0.0300	1.30	1.00	0.039 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.0300	8.64	1.00	0.259 лв.
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.2175	11.76	1.00	2.558 лв.
общо материали					4.89 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

ГРЕЙДЕР

мсм. 0.0003 480.00 1.00 0.14 лв.

ВАЛЯК

мсм. 0.0010 280.00 1.00 0.28 лв.

0.42 лв.

ТРУД

РАБОТНИК I ст.

ч.ч. 0.0150 4.00 1.00 0.06 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

50.00% 0.212

труд

100.00% 0.059

преки р-ди (вс.)

5.376 лв.

доп.р-ди (вс.)

0.271 лв.

печалба

10.00%

0.565 лв.

ВСИЧКО:

6.21 лв.

Възстановяване на трошенокаменна настилка
на участъци с ограничена площ

за 1.000 м3

МАТЕРИАЛИ

р.н. цена коеф. ст-ст

КАМЪК ТРОШЕН

м3 1.4500 9.36 1.00 13.572 лв.

ВОДА

м3 0.2000 1.30 1.00 0.260 лв.

ПРЕВОЗ ВОДА

м3 0.2000 8.64 1.00 1.728 лв.

ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН

м3 1.4500 11.76 1.00 17.055 лв.

общо материали

32.615 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

ГРЕЙДЕР

мсм. 0.0075 480.00 1.00 3.600 лв.

ВАЛЯК

мсм. 0.0100 280.00 1.00 2.800 лв.

6.400 лв.

ТРУД

РАБОТНИК I ст.

ч.ч. 0.1500 4.00 1.00 0.600 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

50.00% 3.200

труд

100.00% 0.600

преки р-ди (вс.)

39.615 лв.

доп.р-ди (вс.)

3.800 лв.

печалба

10.00%

4.342 лв.

ВСИЧКО:

47.76 лв.

Превоз на земни почви до 2 км.

за 1.000 м3

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ПРЕВОЗ З.П. ДО 2 КМ	м3	1.0000	0.99	1.00	0.990 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

преки р-ди (вс.)					0.990 лв.
------------------	--	--	--	--	-----------

печалба	10.00 %				0.099 лв.
---------	---------	--	--	--	-----------

ВСИЧКО:					1.09 лв.
---------	--	--	--	--	----------

Цена за превоз на земни почви на разстояние над 2 км. - 0.55 лв/м3/км.

Превоз на строителни отпадъци до 2 км

за 1.000 м3

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ПРЕВОЗ С.О. НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	1.0000	1.10	1.00	1.100 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

преки р-ди (вс.)					1.100 лв.
------------------	--	--	--	--	-----------

печалба	10.00%				0.110 лв.
---------	--------	--	--	--	-----------

ВСИЧКО:					1.21 лв.
---------	--	--	--	--	----------

Цена за превоз на строителни отпадъци на разстояние над 2 км. - 0.61 лв/м3/км.

Студено фрезование на съществуващата
асфалтобетонена настилка

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ПРЕВОЗ С.О. НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0.0400	1.10	1.00	0.044 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

ФРЕЗА	мсм.	0.0010	1500.00	1.00	1.500 лв.
-------	------	--------	---------	------	-----------

ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм.	0.0010	230.00	1.00	0.230 лв.
---------------	------	--------	--------	------	-----------

1.730 лв.

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0710	4.00	1.00	0.284 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция		50.00%	0.865		
труд		100.00%	0.284		
преки р-ди (вс.)					2.058 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.149 лв.
печалба		10.00%			0.321 лв.
ВСИЧКО:					3.53 лв.

Фрезование технологично (за профилиране и изравняване)

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ПРЕВОЗ С.О. НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0.0400	1.10	1.00	0.044 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

ФРЕЗА	мсм.	0.0010	1500.00	1.00	1.500 лв.
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм.	0.0010	230.00	1.00	0.230 лв.

1.730 лв.

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.1160	4.00	1.00	0.464 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция		50.00%	0.865		
труд		100.00%	0.464		
преки р-ди (вс.)					2.238 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.329 лв.
печалба		10.00%			0.357 лв.
ВСИЧКО:					3.92 лв.

Фрезование за предварителен ремонт на деформации в съществ.асф.настилка

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
-----------	------	------	-------	-------

ПРЕВОЗ С.О. НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0.0400	1.10	1.00	0.044 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ФРЕЗА	мсм.	0.0010	1500.00	1.00	1.500 лв.
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм.	0.0010	230.00	1.00	0.230 лв.
				-----	1.730 лв.

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0710	4.00	1.00	0.284 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция		50.00%	0.865		
труд		100.00%	0.284		
преки р-ди (вс.)					2.058 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.149 лв.
печалба		10.00%			0.321 лв.
ВСИЧКО:					3.53 лв.

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон.
тип А. с дебелина 4 см. в упл. съст

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	тона	0.0960	103.00	1.00	9.888 лв.
ПРЕВОЗ НА АСФ. СМЕС	тона	0.0960	1.35	1.00	0.130 лв.
ВОДА	м3	0.0020	1.30	1.00	0.003 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.0020	8.64	1.00	0.017 лв.

общо материали					10.037 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ					
КОМПРЕСОР	мсм.	0.0006	200.00	1.00	0.120 лв.
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм.	0.0006	830.00	1.00	0.498 лв.
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм.	0.0006	320.00	1.00	0.192 лв.
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм.	0.0006	260.00	1.00	0.156 лв.
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм.	0.0006	280.00	1.00	0.168 лв.
				-----	1.134 лв.

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0400	4.00	1	0.16 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция		50.00%	0.567		

труд	100.00%	0.16	
преки р-ди (вс.)			11.331 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.727 лв.
печалба	10.00%		1.206 лв.
ВСИЧКО:			13.26 лв.

Доставка и полагане на неплътен
асфалтобетон (биндер) за изравнителен
пласт

за 1.000 т

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ПРЕВОЗ НА АСФ. СМЕС	тона	1.0000	1.35	1.00 1.350 лв.
ВОДА	м3	0.0200	1.30	1.00 0.026 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.0200	8.64	1.00 0.173 лв.
НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	тона	1.0000	98.00	1.00 98.000 лв.
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0.0044	850.00	1.00 3.740 лв.
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0.0044	8.64	1.00 0.038 лв.

общо материали 103.327 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ				
КОМПРЕСОР	мсм.	0.0033	200.00	1.00 0.660 лв.
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм.	0.0033	830.00	1.00 2.739 лв.
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм.	0.0033	320.00	1.00 1.056 лв.
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм.	0.0033	260.00	1.00 0.858 лв.
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм.	0.0033	280.00	1.00 0.924 лв.
АВТОГУДРОНАТОР	мсм.	0.0033	210.00	1.00 0.693 лв.
				6.930 лв.

ТРУД				
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.6870	4.00	1.00 2.748 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	3.465	
труд	100.00%	2.748	
преки р-ди (вс.)			113.005 лв.
доп.р-ди (вс.)			6.213 лв.
печалба	10.00%		11.922 лв.
ВСИЧКО:			131.14 лв.

Направа на първи (свързващ) битумен разлив
за връзка с различна ширина

за 1.000 м²

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0.0007	850.00	1.00	0.595 лв.
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0.0007	8.64	1.00	0.006 лв.

общо материали					0.601 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОГУДРОНАТОР	мсм.	0.0005	210.00	1.00	0.105 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0470	4.00	1.00	0.188 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция		50.00%	0.053		
труд		100.00%	0.188		
преки р-ди (вс.)					0.894 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.241 лв.
печалба		10.00%			0.113 лв.
ВСИЧКО:					1.25 лв.

Запълване на пукнатини и фуги в настилката с
битум с ширина до 3 мм

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БИТУМ	тона	0.0005	1 000.00	1.00	0.500 лв.
КАМЕННО БРАШНО	тона	0.0008	89.09	1.00	0.071 лв.
ПРЕВОЗ БИТУМ	тона	0.0005	8.64	1.00	0.004 лв.

общо материали					0.576 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
РАЙЗЕР	мсм.	0.0010	210.00	1.00	0.210 лв.
КОМПРЕСОР	мсм.	0.0001	200.00	1.00	0.020 лв.

					0.230 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0320	4.00	1.00	0.128 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

33ЛД

м-ция	50.00%	0.115	
труд	100.00%	0.128	
преки р-ди (вс.)			0.934 лв.
доп.р-ди (вс.)			0.243 лв.
печалба	10.00%		0.118 лв.
ВСИЧКО:			1.29 лв.

Запълване на пукнатини и фуги в настилната с
битум с ширина над 3 мм

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
БИТУМ	тона	0.0010	1 000.00	1.00	1.000 лв.
КАМЕННО БРАШНО	тона	0.0010	89.09	1.00	0.089 лв.
ПРЕВОЗ БИТУМ	тона	0.0005	8.64	1.00	0.004 лв.

общо материали					1.093 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ					
РАЙЗЕР	мсм.	0.0010	210.00	1.00	0.210 лв.
КОМПРЕСОР	мсм.	0.0001	200.00	1.00	0.020 лв.

					0.230 лв.

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0320	4.00	1.00	0.128 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция	50.00%	0.115			
труд	100.00%	0.128			
преки р-ди (вс.)					1.451 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.243 лв.
печалба	10.00%				0.169 лв.
ВСИЧКО:					1.86 лв.

Изкърпване на асф. н-ка с дебелина 4 см за
предв. ремонт с непл. асфалтобетон

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ВОДА	м3	0.0020	1.30	1.00	0.003 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.0020	8.64	1.00	0.017 лв.

НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	тона	0.0960	98.00	1.00	9.408 лв.
ПРЕВОЗ НА АСФ. СМЕС	тона	0.0960	1.35	1.00	0.130 лв.
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0.0004	850.00	1.00	0.340 лв.
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0.0004	8.64	1.00	0.003 лв.

общо материали 9.901 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

КОМПРЕСОР	мсм.	0.00078	200.00	1.00	0.156 лв.
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм.	0.00078	830.00	1.00	0.647 лв.
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм.	0.00078	320.00	1.00	0.250 лв.
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм.	0.00078	260.00	1.00	0.203 лв.
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм.	0.00078	280.00	1.00	0.218 лв.
АВТОГУДРОНАТОР	мсм.	0.00078	210.00	1.00	0.164 лв.

1.638 лв.

ТРУД

РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0470	4.00	1.00	0.188 лв.
----------------	------	--------	------	------	-----------

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	0.819			
труд	100.00%	0.188			
преки р-ди (вс.)					11.727 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.007 лв.
печалба	10.00%				1.273 лв.
ВСИЧКО:					14.01 лв.

Изкърпване асфалтова настилка с фрезозане
4 см. с плътен асфалтобетон тип Б и фугиране
с битум на контактните зони между
съществуващите и нови асфалтобетонни
настилки. Поръсване на залетите площи с
каменно брашно

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ВОДА	м3	0.0020	1.30	1.00	0.003 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.0020	8.64	1.00	0.017 лв.
ПРЕВОЗ НА АСФ. СМЕС	тона	0.0960	1.35	1.00	0.130 лв.
ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП Б	тона	0.0960	119.00	1.00	11.424 лв.
ПРЕВОЗ С.О. НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0.0400	1.10	1.00	0.044 лв.
БИТУМ	тона	0.0005	1000.00	1.00	0.500 лв.
КАМЕННО БРАШНО	тона	0.0008	89.09	1.00	0.071 лв.
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0.0004	850.00	1.00	0.340 лв.
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0.0004	8.64	1.00	0.003 лв.

общо материали

12.532 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

КОМПРЕСОР	МСМ.	0.0010	200.00	1.00	0.200 лв.
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	МСМ.	0.0010	830.00	1.00	0.830 лв.
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	МСМ.	0.0010	320.00	1.00	0.320 лв.
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	МСМ.	0.0010	260.00	1.00	0.260 лв.
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	МСМ.	0.0010	280.00	1.00	0.280 лв.
ФРЕЗА	МСМ.	0.0010	1500.00	1.00	1.500 лв.
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ.	0.0010	230.00	1.00	0.230 лв.
РАЙЗЕР	МСМ.	0.0010	210.00	1.00	0.210 лв.
АВТОГУДРОНАТОР	МСМ.	0.0010	210.00	1.00	0.210 лв.

4.040 лв.

ТРУД

РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.1460	4.00	1.00	0.584 лв.
----------------	------	--------	------	------	-----------

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	2.020			
труд	100.00%	0.584			
преки р-ди (вс.)					17.156 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.604 лв.
печалба	10.00%				1.976 лв.
ВСИЧКО:					21.74 лв.

Изкърпване с фрезование 6-8 см за предв.
ремонт с непл. асфалтобетон

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ

	р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
ВОДА	м3	0.0020	1.30	1.00	0.003 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.0020	8.64	1.00	0.017 лв.
НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	тона	0.1680	98.00	1.00	16.464 лв.
ПРЕВОЗ НА АСФ. СМЕС	тона	0.1680	1.35	1.00	0.227 лв.
БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	тона	0.0004	850.00	1.00	0.340 лв.
ПРЕВОЗ ЕМУЛСИЯ	тона	0.0004	8.64	1.00	0.003 лв.
ПРЕВОЗ С.О. НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0.0700	1.10	1.00	0.077 лв.

общо материали

17.131 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

КОМПРЕСОР	МСМ.	0.00084	200.00	1.00	0.168 лв.
АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	МСМ.	0.00084	830.00	1.00	0.697 лв.
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	МСМ.	0.00084	320.00	1.00	0.269 лв.

ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	МСМ.	0.00084	260.00	1.00	0.218 лв.
ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	МСМ.	0.00084	280.00	1.00	0.235 лв.
АВТОГУДРОНАТОР	МСМ.	0.00084	210.00	1.00	0.176 лв.
ФРЕЗА	МСМ.	0.00084	1500.00	1.00	1.260 лв.
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ.	0.00084	230.00	1.00	0.193 лв.

3.217 лв.

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0540	4.00	1.00	0.216 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	1.609			
труд	100.00%	0.216			
преки р-ди (вс.)					20.564 лв.
доп.р-ди (вс.)					1.825 лв.
печалба	10.00%				2.239 лв.
ВСИЧКО:					24.63 лв.

Локални ремонти на места със слаба основа

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.5000	9.36	1.00	4.680 лв.
ВОДА	м3	0.0700	1.30	1.00	0.091 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.0700	8.64	1.00	0.605 лв.
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.5000	11.76	1.00	5.881 лв.

общо материали 11.257 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

ВАЛЯК	МСМ.	0.0040	280.00	1.00	1.120 лв.
БАГЕР	МСМ.	0.0040	260.00	1.00	1.040 лв.
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ.	0.0040	230.00	1.00	0.920 лв.

3.080 лв.

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.1600	4.00	1.00	0.640 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00%	1.540			
труд	100.00%	0.640			
преки р-ди (вс.)					14.977 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.180 лв.

печалба
ВСИЧКО:

10.00%

1.716 лв.
18.87 лв.

Доставка и полагане на хоризонтална
маркировка от боя с перли

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.0400	3.00	1.00	0.120 лв.
БОЯ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА	кг	0.8000	2.90	1.00	2.320 лв.
ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг	0.2400	1.95	1.00	0.468 лв.

общо материали 2.908 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм.	0.0040	200.00	1.00	0.800 лв.
МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	мсм.	0.0040	280.00	1.00	1.120 лв.

1.920 лв.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.4160	4.00	1.00	1.664 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00%	0.291			
м-ция	50.00%	0.960			
труд	100.00%	1.664			
преки р-ди (вс.)					6.492 лв.
доп.р-ди (вс.)					2.915 лв.
печалба	0.100				0.941 лв.
ВСИЧКО:					10.35 лв.

Направа и разваляне на кофраж за стени и
съоръжения

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0015	200.00	1.00	0.300 лв.
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0050	200.00	1.00	1.000 лв.
ПИРОНИ	кг	0.0900	2.00	1.00	0.180 лв.

общо материали 1.480 лв.

ТРУД					
ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.3000	4.00	1.00	1.200 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.6160	4.00	1.00	2.464 лв.
общо труд					3.664 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10.00%	0.148		
труд		100.00%	3.664		
преки р-ди (вс.)					5.144 лв.
доп.р-ди (вс.)					3.812 лв.
печалба		10.00%			0.896 лв.
ВСИЧКО:					9.85 лв.

Доставка и полагане бетон В25 (C20/25) за
подпорните стени. устои. крила

за 1.000 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ВОДА	м3	0.1000	1.30	1.00	0.130 лв.
БЕТОН В25	м3	1.0000	87.30	1.00	87.300 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.1000	8.64	1.00	0.864 лв.
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1.0000	3.24	1.00	3.240 лв.
общо материали					91.534 лв.

ТРУД					
БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.4150	4.00	1.00	1.660 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.9960	4.00	1.00	3.984 лв.
общо труд					5.644 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		100.00%	5.644		
преки р-ди (вс.)					97.178 лв.
доп.р-ди (вс.)					5.644 лв.
печалба		10.00%			10.282 лв.
ВСИЧКО:					113.10 лв.

Доставка и полагане бетон В 20 (C16/20) за
фундаменти

за 1.000 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ВОДА	м3	0.1000	1.30	1.00	0.130 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.1000	8.64	1.00	0.864 лв.
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1.0000	3.24	1.00	3.240 лв.
БЕТОН В20	м3	1.0000	82.75	1.00	82.750 лв.

общо материали 86.984 лв.

ТРУД					
БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.4150	4.00	1.00	1.660 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.9960	4.00	1.00	3.984 лв.
общо труд					5.644 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд	100.00%	5.644			
преки р-ди (вс.)					92.628 лв.
доп.р-ди (вс.)					5.644 лв.
печалба	10.00%				9.827 лв.
ВСИЧКО:					108.10 лв.

Доставка и полагане на бетон В 20 (C16/20) за
крила

за 1.000 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ВОДА	м3	0.1000	1.30	1.00	0.130 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.1000	8.64	1.00	0.864 лв.
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1.0000	3.24	1.00	3.240 лв.
БЕТОН В20	м3	1.0000	82.75	1.00	82.750 лв.

общо материали 86.984 лв.

ТРУД					
БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.4150	4.00	1.00	1.660 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.9960	4.00	1.00	3.984 лв.
общо труд					5.644 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд	100.00%	5.644			
преки р-ди (вс.)					92.628 лв.
доп.р-ди (вс.)					5.644 лв.
печалба	10.00%				9.827 лв.
ВСИЧКО:					108.10 лв.

ЗЗЛД

Доставка и полагане на бетон В 15 (С12/15) в
основи

за 1.000 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ВОДА	м3	0.1000	1.30	1.00	0.130 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.1000	8.64	1.00	0.864 лв.
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1.0000	3.24	1.00	3.240 лв.
БЕТОН В15	м3	1.0000	78.20	1.00	78.200 лв.

общо материали 82.434 лв.

ТРУД					
БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.4150	4.00	1.00	1.660 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.9960	4.00	1.00	3.984 лв.
общо труд					5.644 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд		100.00%	5.644		
преки р-ди (вс.)					88.078 лв.
доп.р-ди (вс.)					5.644 лв.
печалба		10.00%			9.372 лв.
ВСИЧКО:					103.09 лв.

Армировка клас А I. БДС 4758-84. всички
диаметри. гладка мека стомана

за 1.000 кг

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
СТОМАНА АРМ. ГЛАДКА ТИП А I	кг	1.0150	1.30	1.00	1.320 лв.

ТРУД					
АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.0060	4.00	1.00	0.024 лв.
АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.0100	4.00	1.00	0.040 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0100	4.00	1.00	0.040 лв.
общо труд					0.104 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10.00%	0.132		
труд		100.00%	0.104		
преки р-ди (вс.)					1.424 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.236 лв.
печалба		10.00%			0.166 лв.
ВСИЧКО:					1.83 лв.

Армировка клас А II и А III. БДС 4758-84.
оребрена стомана


за 1.000 кг

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст
СТОМАНА АРМ. ГЛАДКА ТИП А II и А III	кг	1.0150	1.30	1.00	1.320 лв.
ТРУД					
АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.0060	4.00	1.00	0.024 лв.
АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.0100	4.00	1.00	0.040 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0100	4.00	1.00	0.040 лв.
общо труд					0.104 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00%	0.132		
труд		100.00%	0.104		
преки р-ди (вс.)					1.424 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.236 лв.
печалба		10.00%			0.166 лв.
ВСИЧКО:					1.83 лв.

Доставка и монтаж на стоманобетониви
тръби за водосток ф500мм

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРЪБА Ф500	м	1.0000	40.00	1.00	40.000 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОКРАН	мсм.	0.0350	320.00	1.00	11.200 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.6500	4.00	1.00	2.600 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00%	4.000		
м-ция		50.00%	5.600		
труд		100.00%	2.600		
преки р-ди (вс.)					53.800 лв.
доп.р-ди (вс.)					12.200 лв.
печалба		10.00%			6.600 лв.
ВСИЧКО:					72.60 лв.



Хидроизолация по стоманобетонowi тръби -
еднократно обмазване с битум

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БИТУМ	тона 0.0010	1 000.00	1.00	1.000 лв.
ПРЕВОЗ БИТУМ	тона 0.0020	8.64	1.00	0.017 лв.

общо материали				1.017 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
АВТОГУДРОНАТОР	мсм. 0.0050	210.00	1.00	1.050 лв.
ТРУД				
ИЗОЛАТОРДЖИЯ II ст.	ч.ч. 0.1820	4.00	1.00	0.728 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ция	50.00%	0.525		
труд	100.00%	0.728		
преки р-ди (вс.)				2.795 лв.
доп.р-ди (вс.)				1.253 лв.
печалба	10.00%			0.405 лв.
ВСИЧКО:				4.45 лв.

Циментова замазка - изравнителна - от 3 до
5см

за 1.000 м3

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 100 1 3.3	м3 1.0000	105.00	1.00	105.000 лв.
ТРУД				
РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 1.7500	4.00	1.00	7.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	10.00%	10.500		
труд	100.00%	7.000		
преки р-ди (вс.)				112.000 лв.
доп.р-ди (вс.)				17.500 лв.
печалба	10.00%			12.950 лв.
ВСИЧКО:				142.45 лв.



Демонтаж бетонови бордюри. натоварване и
превоз на депо

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ПРЕВОЗ С.О. НА ДЕПО ДО 2 КМ	м3	0.1200	1.10	1.00	0.132 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
БАГЕР С КЪРТАЧ	мсм.	0.0020	300.00	1.00	0.600 лв.
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм.	0.0020	230.00	1.00	0.460 лв.

					1.060 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0700	4.00	1.00	0.280 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция		50.00%	0.530		
труд		100.00%	0.28		
преки р-ди (вс.)					1.472 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.810 лв.
печалба		10.00%			0.228 лв.
ВСИЧКО:					2.51 лв.

Доставка и полагане на бетонови бордюри с
размер 8/16/50

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1.0000	4.20	1.00	4.200 лв.
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0.0045	105.00	1.00	0.473 лв.
БЕТОН В15	м3	0.0450	78.20	1.00	3.519 лв.

общо материали					8.192 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.5970	4.00	1.00	2.388 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.4000	4.00	1.00	1.600 лв.
общо труд					3.988 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					

м-ли	10.00%	0.819	
труд	100.00%	3.988	
преки р-ди (вс.)			12.180 лв.
доп.р-ди (вс.)			4.807 лв.
печалба	10.00%		1.699 лв.
ВСИЧКО:			18.69 лв.

Доставка и полагане на бетонови бордюри с
размер 15/25/50

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст
БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1.0000	9.26	1.00	9.260 лв.
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0.0045	105.00	1.00	0.473 лв.
БЕТОН В15	м3	0.0635	78.20	1.00	4.966 лв.
общо материали					14.698 лв.

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.7280	4.00	1.00	2.912 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.4000	4.00	1.00	1.600 лв.
общо труд					4.512 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00%	1.470	
труд	100.00%	4.512	
преки р-ди (вс.)			19.210 лв.
доп.р-ди (вс.)			5.982 лв.
печалба	10.00%		2.519 лв.
ВСИЧКО:			27.71 лв.

Доставка и полагане бетонови пътни ивици с
размери 10/25/50см. вкл.всички свързани с
това разходи

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст
БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1.0000	7.00	1.00	7.000 лв.
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0.0045	105.00	1.00	0.473 лв.
БЕТОН В15	м3	0.0635	78.20	1.00	4.966 лв.
общо материали					12.438 лв.

ЗЗЛД

ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.7280	4.00	1.00	2.912 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.4000	4.00	1.00	1.600 лв.
общо труд					4.512 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10.00%	1.244		
труд		100.00%	4.512		
преки р-ди (вс.)					16.950 лв.
доп.р-ди (вс.)					5.756 лв.
печалба		10.00%			2.271 лв.
ВСИЧКО:					24.98 лв.

Направа на площадка за контейнер за ТБО
1.50/1.20 м

за 1.000 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ПРЕВОЗ З.П. ДО 2 КМ	м3	0.5000	0.99	1.00	0.495 лв.
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.3625	9.36	1.00	3.393 лв.
БЕТОН В20	м3	0.2500	82.75	1.00	20.688 лв.
ВОДА	м3	0.0700	1.30	1.00	0.091 лв.
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.3625	11.76	1.00	4.264 лв.
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0.2500	3.24	1.00	0.810 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.0700	8.64	1.00	0.605 лв.
БОРДЮРИ + ДСР	м	3.9000	10.19	1.00	39.741 лв.
общо материали					70.086 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ
БАГЕР С КЪРТАЧ

мсм.	0.0500	300.00	1.00	15.000 лв.
------	--------	--------	------	------------

ТРУД

РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.5000	4.00	1.00	18.000 лв.
----------------	------	--------	------	------	------------

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция		50.00%	7.500		
труд		100.00%	18.000		
преки р-ди (вс.)					103.086 лв.
доп.р-ди (вс.)					25.500 лв.
печалба		10.00%			12.859 лв.
ВСИЧКО:					141.44 лв.

ЗЗЛД

Направа тротоар от бетонови плочи с деб.
4см. на пясъчна основа

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ПЛОЧИ БЕТОНОВИ 30/30/5	бр.	11.2500	1.25	1.00	14.063 лв.
ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8.0000	0.30	1.00	2.400 лв.
ВОДА	м3	0.0110	1.30	1.00	0.014 лв.
ПЯСЪК	м3	0.0550	15.70	1.00	0.864 лв.

общо материали 17.340 лв.

ТРУД					
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.9300	4.00	1.00	3.720 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.4500	4.00	1.00	1.800 лв.
общо труд					5.520 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00%	1.734			
труд	100.00%	5.520			
преки р-ди (вс.)					22.860 лв.
доп.р-ди (вс.)					7.254 лв.
печалба	10.00%				3.011 лв.
ВСИЧКО:					33.13 лв.

Направа на рампа за връзка на тротоар с
пешеходна пътека

за 1.000 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ПРЕВОЗ З.П. ДО 2 КМ	м3	0.3000	0.99	1.00	0.297 лв.
КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.1500	9.36	1.00	1.404 лв.
БЕТОН В20	м3	0.1500	82.75	1.00	12.413 лв.
ВОДА	м3	0.0100	1.30	1.00	0.013 лв.
ПРЕВОЗ КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.1500	11.76	1.00	1.764 лв.
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0.1500	3.24	1.00	0.486 лв.
ПРЕВОЗ ВОДА	м3	0.0100	8.64	1.00	0.086 лв.
БОРДЮРИ + ДСР	м	2.0000	10.19	1.00	20.380 лв.

общо материали 36.843 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ					
БАГЕР С КЪРТАЧ	мсм.	0.0100	300.00	1.00	3.000 лв.

ТРУД						
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.6250	3.90	1.00	10.238 лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ция		50.00%	1.500			
труд		100.00%	10.238			
преки р-ди (вс.)					50.081 лв.	
доп.р-ди (вс.)					11.738 лв.	
печалба		10.00%			6.182 лв.	
ВСИЧКО:					68.00 лв.	

Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни
знаци от Първа група I-ви и III-ти типоразмер

за 1.000 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ЗНАЦИ ПЪТНИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	м2	1.0000	150.00	1.00	150.000 лв.	
общо материали					150.000 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ						
БОРДОВИ АВТОМОБИЛ	мсм.	0.0500	200.00	1.00	10.000 лв.	
ПОДВИЖНА РАБОТИЛНИЦА	мсм.	0.0050	350.00	1.00	1.750 лв.	
					11.750 лв.	

ТРУД						
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.0000	4.00	1.00	8.000 лв.	
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00%	15.000			
м-ция		50.00%	5.875			
труд		100.00%	8.000			
преки р-ди (вс.)					169.750 лв.	
доп.р-ди (вс.)					28.875 лв.	
печалба		10.00%			19.863 лв.	
ВСИЧКО:					218.49 лв.	

Доставка и монтаж на поцинкован кол Ф60 с
височина 3.20м за пътен знак

за 1.000 м2



МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
СТЪЛБЧЕ Ф60	бр.	1.0000	31.00	1.00	31.000	лв.
БЕТОН В15	м3	0.0250	78.20	1.00	1.955	лв.
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0.0250	3.24	1.00	0.081	лв.
общо материали					33.036	лв.
ТРУД						
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.0000	4.00	1.00	4.000	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		10.00%	3.304			
труд		100.00%	4.000			
преки р-ди (вс.)					37.036	лв.
доп.р-ди (вс.)					7.304	лв.
печалба		10.00%			4.434	лв.
ВСИЧКО:					48.77	лв.

ЗЗЛД